

Draft devis construction blocs sanitaires à 3 cabines

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
I.Toilette publique (3 box et 2 fosses alternannte)					
	Terrassement				
1	Preparation du terrain et implantation	m2	18.4	500	9200
2	Fouille pour les fosse (2 m de profondeur et 1,5 diametre) y/c remblaiement	forfait	2	28000	56000
3	Fouille en rigole pour fondation	m3	8.4	4000	33600
4	Remblaiement y compris l'apport en sable de carriere	m3	5.1	4200	21420
	Sous total				120220
	Elevation des Fosses et regards				
1	Maçonnerie fosses en agglos voutés Pleins de 12 cm	m2	18.84	7500	141300
2	Maçonnerie des 3 regards	m2	1.98	4000	7920
3	Béton armé pour confection 2 dalles de fosses dosé à 350 kg/m3	m3	0.28	95000	26600
4	Béton armé pour confection de 2 dallettes regard dosé à 350 kg/m3	m3	0.06	95000	5700
5	Réalisation de 2 trappes de couvercles de fosses y/c remplissage	Unité	2	7500	15000
	Sous total				196520
	Fondation et soubassement des murs				
1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	0.45	42000	18900
2	Béton armé pour les semelles et amorce poteau dosé à 350 kg/m3	m3	0.24	95000	22800
3	Maçonnerie en agglos pleins de 15 cm	m2	10	7500	75000
4	Béton armé pour chainage dosé à 350 kg/m3	m3	2.58	95000	245100
5	Béton pour les rampe d'accès 250 kg/m3	m3	0.36	42000	15120
6	Béton pour dallage sol dosé à 250 kg/m3	m3	0.38	42000	15960
	Sous total				392880
	Elevation des murs cabines et rideau				
1	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3	m3	0.31	95000	29450
2	Maçonnerie agglos creux de 15 cm	m2	34.78	6500	226070